

Preisliste

Anlage II

*X	Leistungsbeschreibung	netto	brutto	Einheit
<input type="checkbox"/> Pos. 1	blower door tests - ab 2 Messungen in Folge beinhaltet sind <ul style="list-style-type: none"> Objektdatei laut Anlage I werden bauseits geliefert Abdichtungen: Zu,- Abluft Lüftung / Wärmepumpe / Kamin, Wasserabflü Messung mit Über und Unterdruck Ermittlung der Luftwechselrate n50 Erstellung eines Messprotokolls Erstellung eines Zertifikats (bei Einhaltung der Grenzwerte) Anfahrt / Abfahrt / Aufbau der Geräte nach DIN 13829/in Anlehnung nach DIN 13829/nach EnEV 	*180,- €	214,20 €	Stück
*gültig ab 2 Luftdichtheitsmessungen die in Folge und innerhalb eines Messtermins durchgeführt werden können				
<input type="checkbox"/> Pos. 2	blower door test bei Einzelmessung <ul style="list-style-type: none"> wie Pos. 1 ausser * für Messungen bis 1000 m³ 	250,- €	297,50 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 3	blower door test bei Einzelmessung <ul style="list-style-type: none"> laut beiliegendem Angebot für Messungen ab 1000 m³ 	auf Anfrage/laut Angebot		
Bedarfspositionen (nur in Verbindung mit Pos. 1 - 3)				
<input type="checkbox"/> Pos. 4	Leckagenortung (Standard) <ul style="list-style-type: none"> Erzeugung eines Unterdrucks Ortung von Leckagen mittels Anemometer (max.1h Zeitaufwand) protokollieren der Leckagen (multiple choice) 	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 5	Leckagenortung (erweitert) alternativ zu Pos. 04 <ul style="list-style-type: none"> wie Pos. 4 + Thermografieprotokoll (witterungsabhängig) alternativ mit Anemometer und digitaler Fotodokumentation 	120,- €	142,80 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 6	Einsatz Nebelgenerator zur Leckagenortung <ul style="list-style-type: none"> zusätzlich zu Pos. 4 oder 5 	75,- €	89,25 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 7	Zulage für Öffnungen (Einbauort Messgerät) <ul style="list-style-type: none"> über 1,10m x 2,10m bis max. 1,80m x 2,65m darüber hinaus nach Aufwand und Voranmeldung 	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 8	Volumenberechnung <ul style="list-style-type: none"> falls keine oder mehr als 12% abweichende Volumenangaben geliefert werden bis max. 2000 m³ beheiztes Gebäudevolumen Berechnungen über 2000 m³ Gebäudevolumen werden nach Aufwand abgerechnet 	45,- €	53,55 €	Stück
<input type="checkbox"/> Pos. 9	Stundensatz für zusätzliche Arbeiten <ul style="list-style-type: none"> z. B. Abdichtungen die nicht in Pos 1 enthalten sind z.B. Wartezeiten 	80,- €	95,20 €	Stunde

Die angezeigten Leistungspositionen aus Anlage II gelten innerhalb Deutschlands. Gebühren für Maut und Fahrverbindungen werden zusätzlich abgerechnet. Leistungen die von den Positionen aus Anlage II abweichen, werden auf Anfrage bearbeitet. Fehlenden Angaben aus Anlage I und II, können zu einer Verzögerung der Terminvergabe und Mehrkosten führen. **Berichte, Messprotokolle und Rechnungen, werden ausschließlich elektronisch zertifiziert und via Mailverkehr versandt.** Mit Ihrer Unterschrift akzeptieren Sie die unter Anlage III beigefügten AGB's der ean50 GmbH und habe die *Angaben unter Anlage I zur Kenntnis genommen. Alle mit einem * gekennzeichneten Stellen sind Pflichtangaben. Heute eingehende Aufträge können in ca. 2-3 Wochen durchgeführt werden. Zur genauen Terminvereinbarung setzen wir uns rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung. Beauftragte Leistungen werden vor Ort auf Machbarkeit geprüft und ggf. von unseren Prüfern angepasst.

per Mail an post@ean50.de oder Fax 0711- 49 0 47 899

*Datum, rechtgültige Unterschrift, Stempel